



Consulenze informatiche - Sviluppo software
Progettazione di sistemi informativi - Networking
Assistenza - Formazione

MAZZA Massimiliano
Viale Tripoli, 184
47921 Rimini (RN) – ITALIA
P.IVA 04 314 780 406
C.F. MZZMSM64T10H294L

Rimini, 28/04/2022

Alla C/A del Dirigente Scolastico e del DSGA.

OGGETTO: Preventivo PON reti cablate” PON-FESR 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-271

Spett.le Istituto,

in risposta alla V.S. richiesta dell'1/03/2022 e dei sopralluoghi effettuati presso le vostre sedi in data 9/3/2022 e 14/03/2022, conformemente al progetto e alle richieste formulate dal progettista, con la presente si trasmette il preventivo con la nostra migliore offerta.

CABLAGGIO STRUTTURATO DEL PLESSO DI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO “DANTE ALIGHIERI”		
DESCRIZIONE	PREZZO	PREZZO IVATO
Realizzazione rete cablata intero edificio suddivisa su tre piani con distribuzione orizzontale mediante cavo rame UTP cat. 6 A e dorsali in fibra ottica mediante cavo OM4 multifibra. La realizzazione comprende: - Oneri per smantellamento impianto cablaggio strutturato esistente comprensivo di sfilaggio cavi, smontaggio canali e smontaggio prese terminali - Fornitura e posa in opera di n. 11 pannello di permutazione UTP cat. 6° 24 porte completo, compreso attestazione e sistemazioni cavi - Fornitura e posa in opera di n. 4 cassette di permutazione fibra OM4, compreso giunzione e sistemazioni cavi - Fornitura e posa in opera di m. 250 canale PVC 80x60mm. - Fornitura e posa in opera di m. 220 canale PVC 60x40mm. - Fornitura e posa in opera di m. 15 cavo fibra ottica OM4 LSZH 12 fibre - Fornitura e posa in opera di m. 30 cavo fibra ottica OM4 LSZH 8 fibre - Fornitura e posa in opera di m. 7500 cavo dati cat. 6A U/FTP AWG23 LSZH - Fornitura e posa in opera di n. 206 punto presa cat. 6A in esecuzione a vista - Fornitura e posa in opera di n. 1 armadio rack 15U 600X560 - Certificazione componenti rete LAN con rilascio documentazione sia per rame che per fibra - Garanzia su singoli componenti anni 5 salvo diversa disposizione del costruttore	€ 47043,00	€ 57392,46
n. 100 Patch cord Cat.6 A UTP 0,5m.	€ 157,00	€ 191,54
n. 100 Patch cord Cat.6 A UTP 2,0m.	€ 276,00	€ 336,72
TOTALE CABLAGGIO	€ 47476,00	€ 57920,72

*

*



Consulenze informatiche - Sviluppo software
Progettazione di sistemi informativi - Networking
Assistenza - Formazione

MAZZA Massimiliano
Viale Tripoli, 184
47921 Rimini (RN) – ITALIA
P.IVA 04 314 780 406
C.F. MZZMSM64T10H294L

APPARATI PER I PLESSI DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DELL'ISTITUTO				
	PREZZO UN	QTA	PREZZO TOT	PREZZO TOT IVATO
ALLIED TELESIS SWITCH AT-x530L-52GTX-50 L3 Stackable Switch, 48x 10/100/1000-T, 4x SFP+ Ports and dual fixed PSU, EU Power Cord. Net.Cover Preferred - 1 year for AT-x530L-52GTX	€ 1655,81	4	€ 6623,24	€ 8080,35
ALLIED TELESIS GBIC AT-SP10SR TAA, SFP+/LC 10G Multi-Mode 300m, 850nm	€ 90,65	8	€ 725,20	€ 884,74
Bretelle ottiche SC SC OM4 1 m.	€ 7,00	10	€ 70,00	€ 85,40
TOTALE APPARATI			€ 7418,44	€ 9050,50
TOTALE OFFERTA			€ 54894,44	€ 66971,22

- Validità del presente preventivo gg. 30
- I componenti della voce cablaggio possono essere sostituiti con altri di pari o superiori caratteristiche in funzione della disponibilità sul mercato
- Consegna entro 15 settembre 2022
- Pagamenti da concordare
- Garanzia degli apparati attivi gestita dal costruttore
- Configurazione e test del sistema incluso.

Massimiliano Mazza